ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
ORAȘ TĂȘNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2
la H.C.L. nr. 187/2026

DEVIZ ESTIMATIV PRIVIND EXPLOATAREA PARCHETULUI 2202 Acc I nr.2600147300700

Primaria Tasnad **S=9.4 ha**

u.a. 50B

Dist.med.	*500-1000*
Vol.arb.med.	**0,92**

Nr. crt.	Operatii si faze	U.M.	Volum	Dist. med. (m)	Norma de timp ore/UM	Fond de timp ore	Salar orar al format. lei/ora	Manopera Totala lei
1	Dob.cu fer.mec.	mc	257,51	-	0,38	97,85	40,00	3914,15
2	Curatat de craci cu fer.mec.	mc	128,76	-	0,32	41,20	30,00	1236,05
3	Sect.cu fer.mec.	mc	257,51	-	0,35	90,13	40,00	3605,14
4	Tras cu trolii montat pe tractor	mc	257,51	50	0,19	48,93	40,00	1957,08
5	Formarea si legarea sarcinii	mc	257,51	-	0,21	54,08	35,00	1892,70
6	Scos-aprop. cu tract. U650	mc	257,51	500	0,35	90,13	40,00	3605,14
7	Dezlegarea sarcinii	mc	257,51	-	0,033	8,50	35,00	297,42
8	Adunat manual lemn subtire	mc	2,00	50	1,75	3,50	40,00	140,00
9	Adunat manual lemn marunt	mc	8,50	-	5,1	43,35	40,00	1734,00
10	Sect.cu fer.mec. (1 sectiuni)	mc	257,51	-	0,17	43,78	40,00	1751,07
11	Stivuit lemn rotund cu tract.	mc	0,00	-	0,148	0,00	40,00	0,00
12	Fasonat mec-man lemn de steri	mst	0,00	-	0,356	0,00	35,00	0,00
13	Stivuit man lemn de steri	mst	0,00	-	0,40	0,00	40,00	0,00
14	Incarcat man lemn de steri	mst	0,00	-	0,31	0,00	40,00	0,00
15	Sortarea lemnului in PP cu IF	mc	0,00	-	0,167	0,00	40,00	0,00
16	Curatirea parchetului	ha	1,00	-	35,51	35,51	30,00	1065,30

17	**Total I**					**556,95**		**21198,05**
18	Materiale							5058,38
19	**Total II**							**26256,43**
20	Cheltuieli Ocol Silvic (0.20%)	0,20						5251,29
21	**Total general**							**31507,71**
22	**Volum brut**	**mc**	**257,51**					
23	**Exploatare f.TVA**	**lei/mc**	**122,36**					
24	**Exploatare cu TVA**	**lei/mc**	**148,05**					

Nota: Salarul tarifar orar s-a calculat conform tabel. 1 - Castigurile salariale pe diviziuni CAEN Rev. 2 - de pe site INSSE - luna august 2024

Anexa 1

Calculul necesarului de carburanti si lubrifianti

Nr. crt.	Felul combustibilului	Prestatia efectuata		Norma de consum l/UM	Cantit. necesara l	Valoarea lei	
		UM	Totala			unitara	totala
1	***Benzina - ferastraie mecanice***						
	Doborit	mc	257,51	0,047	12,10	8,35	101,06
	Curatat de craci	mc	128,76	0,1	12,88	8,35	107,51
	Sectionat	mc	515,020	0,032	16,48	8,35	137,61
	in parchet	mc	257,51	0,03	7,73	8,35	64,51
	in platforma primara	mc	257,51	0,0368	9,48	8,35	79,13
	Fasonat lemn de steri	mc	0,00	0,2745	0,00	8,35	0,00
	Total	-	-	-	**42,18**	-	**352,20**
2	***Motorina***						
	T.A.F. / U 650	-	-	-	-	-	-
	tras cu cablu	mc	257,51	0,464	119,48	8,98	1072,97
	apropiat	mc	257,51	0,858	220,94	8,98	1984,07

	transport cu remorca m.l. la depozit	to	0,00	2,200	0,00	8,98	0,00
	deplasare de la locul de parcare in p.p.	km	0,00	0,765	0,00	8,98	0,00
	Total	-	-	-	**340,43**	-	**3057,05**
3	***Ulei***						
	Ferastraie mecanice	Consum specific	Volum	Consum total (l)	pret unitar	Total	
	amestec	0,025	901,29	1,05	55,00	58,00	
	ungere	0,42	901,29	17,72	18,00	318,88	
	Ulei motor T.A.F./ U.650	0,024	257,51	6,18	40,00	247,21	
	Ulei transmisie T.A.F./U.650	0,0282	257,51	7,26	44,00	319,52	
	Ulei hidraulic T.A.F./U.650	0,0022	257,51	0,57	9,75	5,52	
	Total	-	-	-	-	**949,13**	
4	***Total general - combustibil***	-	-	-	-	**4358,38**	

Necesar piese de schimb

Nr. crt.	Materialul	UM	Cantit.	P.U.	Valoare lei
1	Lant taietor	buc	4	90	360,00
2	Rotita motoare	buc	2	45	90,00
3	Lama	buc	1	170	170,00
4	Pila lant	buc	8	10	80,00
5	**Total**				**700,00**
6	**Total general - consumabile**	**=Rd4+Rd5**			**5058,38**
7	**Total general - consumabile cu TVA**				**6272,39**

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL
MELLAN PETER- MIKLOS

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
IOANA- FLORINA PETRUȘE